



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Београд, Булевар краља Александра 282
Број: 404-290/2017-6
Датум: 03.11.2017.

ИЗМЕНА (АДЕНДУМ 1)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

**САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ II-А РЕДА БР. 258
ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ВРАЊЕ
на km 17+917 и на km 18+187**

Број јавне набавке: 32/2017

**Београд
новембар 2017. године**

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-290/2017-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-290/2017-2, Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку:

**САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ II-A РЕДА БР. 258
ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ВРАЊЕ
на km 17+917 и на km 18+187**

Број јавне набавке: 32/2017

У поглављу **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**, тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, код додатног услова под бр. 2) мења се друга ставка **Минималне захтеване опреме којом понуђач мора да располаже**, као и **Образац бр. 1**, тако да сада гласе:

Бетонска база капацитета мин. **12m³/h** 1 јединица

Образац бр. 1

СПИСАК ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБНУ МИНИМАЛНУ ТЕХНИЧКУ ОПРЕМЉЕНОСТ

Ред. бр.	Врста и тип	Количина	Година производње	Облик поседовања	Садашња вредност
1.	Асфалтна база капацитета мин. 80 t/h	1 јединица			
2.	Бетонска база капацитета мин. 12m³/h	1 јединица			
3.	Финишер минималне радне ширине 6m	1 јединица			
4.	Асфалтерски челични тандем ваљци 7t – 9t	2 јединице			
5.	Асфалтни челични тандем ваљци 9t – 12t	2 јединице			
6.	Багер гусеничар са кашиком мин 0.5 m ³	1 јединица			
7.	Камион кипер од мин. 12t	4 јединице			
8.	Камион кипер од мин. 25t	4 јединице			
9.	Булдозер мин 120КС	1 јединица			
10.	Моторни грејдер мин130КС	1 јединица			
11.	Вибро – ваљак мин 8t	1 јединица			
12.	Миксер за транспорт бетона мин. капацитета 6m ³	1 јединица			
13.	Первибратор	1 јединица			
14.	Цистерна за воду 5.000 – 10.000 l	1 јединица			
15.	Геодетска опрема (теодолит или ТС и нивелир)	1 комплет			

НАПОМЕНА: У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа, копије саобраћаних дозвола за возила и опрему код којих постоји законска обавеза регистрације, доказе о закупу или лизингу – уговори или уговори о куповини (прихватљиви су и предуговори).

У _____ дана _____ 2017.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

У поглављу **VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**, мењају се позиције: III АРМИРАЧКИ РАДОВИ, IV БЕТОНСКИ РАДОВИ и V ДРЕНАЖНИ РАДОВИ, тако да сада гласе:

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно без ПДВ-а
III АРМИРАЧКИ РАДОВИ					
3.1	Набавка, транспорт и уградња арматуре РА 400/500 и ГА 240/360 за израду аб потпорног зида ПЗ1 И ПЗ2 и дренажног испуста РШ1 и РШ2 у свему према пројекту. Обрачун према кг уграђене арматуре.	kg	29 676		
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ :					

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ					
4.1	Набавка, допрема миксерима и уградња свеже бетонске масе МБ 30, М150, В8, М+С=1 за потребе израде аб зидова ПЗ1 И ПЗ2 у кампадама, дренажних испуста РШ1 И РШ2 у двостраној оплати у свему према детаљима из пројекта. Обрачун према м3 уграђеног бетона	м ³	791		
4.2	Набавка транспорт и уградња бетона МБ20 за изравнавајуће слојеве испод темељне стопе аб зидова ПЗ1 И ПЗ2. У свему према детаљима из пројекта. Обрачун према м3 уграђеног бетона.	м ³	114		
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:					

V ДРЕНАЖНИ РАДОВИ					
5.1	Набавка и постављање пуне ПВЦ цеви Ø200мм на подлози од песка или шљунка дебљине д=10 цм за одвод воде из дренажних испуста РШ1 И РШ2 како одговара ситуацији на терену, у свему према пројекту. Цена обухвата набавку, превоз и уграђивање песка у подлогу, набавку, превоз и постављање цеви. Обрачун према м постављених пуне ПВЦ цеви.	m	15		
5.2	Набавка и постављање геотекстила тип 400гр/м2 у дренажну испуну иза аб потпорног зида ПЗ1 И ПЗ2, у свему према пројекту. Обрачун према м² геотекстила.	m ²	1568		
5.3	Набавка и постављање дренажне полу-перфориране пвц цеви Ø150мм цеви на горњу страну темељне стопе аб потпорног зида ПЗ1 И ПЗ2, у свему према пројекту. Цена обухвата набавку и превоз и постављање цеви.	m	160		
5.4	Набавка и постављање пуних ПВЦ цеви Ø 10 цм за барбакане у аб потпорном зиду за одвод воде из испуне иза зида ПЗ1 И ПЗ2, у свему према пројекту. Цена бухвата набавку, превоз и постављање цеви. Обрачун према м постављене цеви.	m	49		
5.5	Израда дренажне испуне иза аб потпорног зида ПЗ1 И ПЗ2 од дробљеног каменог агрегата фракције 31.5/63мм у слојевима уз обавезно збијање сваког слоја, у свему према детаљу у пројекту. Обрачун према м3 уграђеног материјала.	m ³	480		
5.6	Израда дренажне испуне иза аб потпорног зида ПЗ1 И ПЗ2 од дробљеног каменог агрегата фракције 60-150мм у слојевима уз обавезно збијање сваког слоја у свему према детаљу у пројекту. Обрачун према м3 уграђеног материјала.	m ³	1137		
УКУПНО ДРЕНАЖНИ РАДОВИ :					