



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Република Србија
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА (РРСП)
ЕБРД бр. Пројекта: 44750

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IB 15,
ДЕОНИЦА: КУЛА (БАЧКА ТОПОЛА) - ВРБАС (САВИНО СЕЛО)
ОД КМ 63+696 ДО КМ 73+852, Л=10,156 КМ
ИД бр. Уговора: **RRSP/RRW-IB15KV/2019-05**

Датум одлуке о додели уговора: 21.10.2019.

Датум потписивања уговора: 24.12.2019.

Трајање уговора: 10 месеци

Обим уговора:

Радови на појачаном одржавању државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+696 до км 73+852, Л=10,156 км

Радови се састоје, али нису строго ограничени на следеће радове:

- Припремне радове који укључују: уклањање шибља и дрвећа, рушење постојећих бетонских ивичњака, префабрикованих елемената, саобраћајних знакова, ручни ископ канала, нивелисање сливника и ригола;
- Земљане радове који укључују: ископ хумуса, машински ископ материјала, израду насипа, уређење планума пута (постељице), хумузирање банкина, ископ канала и чишћење постојећих одводних јарака;
- Радове на коловозној конструкцији који укључују: израду доњег носећег слоја од ломљеног камена, израду битуменизованог носећег слоја, хабајућег слоја, израда цементом стабилизованог носећег слоја поступком хладног рециклирања на лицу места, набавка и уградња готових бетонских ивичњака, набавка и уградња префабрикованих бетонских елемената, сегментних канала, дренажних цеви;
- Радове на мостовским конструкцијама који обухватају чишћење терена, уклањање асфалтних површина са моста, стругање асфалта, уклањање постојећих дилатација, уклањање оштећеног бетона, уклањање шута, пескарење бетонских површина, бушење рупа за анкере у бетону; ручни ископи ради извођења пливајућих плоча, израда клинова уз објекте и насипа иза пливајуће плоче, насипа и збијање земљаног материјала, постављање и демонтажа радне цевасте скеле, бетонирање урушених темеља кегле, бетонирање прелазне рампе на банкинама, бетонирање оштећених делова облоге кегли, бетонирање пливајуће плоче, пешачких стаза и ивичних венаца;

изолација горње површине коловозне плоче, заливање фуга цементним малтером, уградња трајно еластичних битуменских заптивних трака, израда хабајућег слоја, постављање анкера са заливањем рупа, заштита бетонских површина, итд.;

- Радове на побољшању дренажног система који садрже: земљане радове (машински и ручни ископ, засипање канала...), набавку и уградњу дренажних цеви, уводника за шахт, монтажа армирано бетонских шахтова; израда нових пропуста на приступним путевима;
- Остале радове који обухватају радове на електроенергетским инсталацијама: кабловски водови 20 kV, инсталација јавног осветљења као и радове за заштиту и измештање кабловске ТК мреже;
- Уређење путног појаса и постављање саобраћајне сигнализације и опреме пута.

Радови се изводе под саобраћајем, са акцентом на омогућавању безбедних услова за одвијање саобраћаја и реализацију радова.

Назив понуђача и цена понуде прочитана на отварању понуда:

Конзорцијум Војпут-Југокоп, Србија 4.950.026,78 ЕУР (без ПДВ-а)

Назив понуђача и евалуациона цена понуде за сваког евалуираног понуђача:

Конзорцијум Војпут-Југокоп, Србија 4.800.026,78 ЕУР (провизорни износ:
150.000,00 ЕУР)

Назив одбаченог понуђача и разлог за одбацивање:

Нема

Назив успешног понуђача и понуђена цена:

Конзорцијум Војпут-Југокоп, Србија: 4.950.026,78 ЕУР (без ПДВ-а)