



---

Београд, Булевар краља Александра 282  
VI Број: 404-264/2017-6  
Датум: 16.10.2017.

## **ИЗМЕНА (АДЕНДУМ 1)**

### **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

#### **ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

**ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ – САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ  
КОНСТРУКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 13  
КРУЖНА РАСКРСНИЦА СА УЛИЦАМА ПЕРЕ ДОБРИНОВИЋА  
И БАРАЊСКА НА КМ 123+502.42 У ЗРЕЊАНИНУ  
– КОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ -**

**Број јавне набавке: 116/2017**

**Београд  
октобар 2017. године**

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-264/2017-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-264/2017-2, Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку:

**ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ – САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ  
ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 13  
КРУЖНА РАСКРСНИЦА СА УЛИЦАМА ПЕРЕ ДОБРИНОВИЋА  
И БАРАЊСКА НА КМ 123+502.42 У ЗРЕЊАНИНУ  
– КОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ -**

**Број јавне набавке: 116/2017**

У поглављу **VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**, мења се у целости део који се односи на радове на саобраћајници тако да сада гласи:

Бр.поз	Опис позиције	Ј.М.	количина	Јединична цена	Укупно без ПДВ-а
<b>1)</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
1.01	Ископчавање и обележавање трасе и објекта	м2	2 783,05		
1.02	Сечење дрвећа	ком	5		
1.03	Уклањање пањева и корења	ком	5		
1.04	Рушење ивичњака	м1	258,00		
1.05	Рушење пешачких стаза,паркинга и колских улаза ,д=30 цм	м2	797,70		
1.06	Рушење асфалтног коловоза у дебљини д=20 цм	м2	1 096,00		
1.07	Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова	м1	50,67		
1.08	Стругање постојећих асфалтних површина,д=3-5цм	м2	1 118,50		
1.09	Висинско регулисање шахт поклопаца и сливника	ком	8		
1.10	Висинско регулисање ЕЕ шахт поклопаца	ком	6		
1.11	Висинско регулисање шахт поклопаца на топоводу	ком	3		
1.12	Блиндирање постојећих сливника	ком	4		
1.16	Измештање саобраћајних знакова	ком	4		
1.17	Висинско регулисанње сливника	ком	3		
1.18	Ручни ископ замље III категорије ("шлицеви") за идентификацију инсталација	м3	57,60		

1.19	Измештање аутобуске настрешнице на стајалишту преко пута аутобуске станице у улици Пере Добриновића	ком	1,00		
1.20	Израда пројекта изведеног стања	ком	1		
		<b>Свега (1):</b>			
<b>2) ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
2.01	Ископ хумуса, д=30 цм, са утоваром и транспортом материјала на депонију до 5 км	м3	1 141,50		
2.02	Израда насипа од песка				
	- коловоз, д= 40 цм	м3	204,56		
	- Тротоари и пешачке стазе, д= 20 цм	м3	157,54		
2.03	Набијање подтла				
	- коловоз	м2	2 152,95		
	- Тротоари и пешачке стазе, д= 20 цм	м2	787,70		
2.04	Планирање и ваљање постелџице				
	- коловоз	м2	2 152,95		
	- Тротоари и пешачке стазе, д= 20 цм	м2	787,70		
2.05	Хумузирање равних и косих површина и банкина хумусом у слоју д=20 цм	м2	1 110,06		
		<b>Свега (2):</b>			
<b>3) ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</b>					
3.01	Израда носивог слоја од дробљеног камена 0/63мм, д=20 цм, на коловозу	м3	219,20		
	Израда носивог слоја од дробљеног камена 0/31мм, д=20 цм				
	- на коловозу	м3	164,40		
	- Тротоари и пешачке стазе, д= 20 цм	м3	118,16		
	Израда носивог слоја од ситне фракције 4/8 мм, д=4 цм на тротоарима и пешачким стазама	м3	31,51		
3.02	Израда горњег битуменизованог носивог слоја				
	- БНС 32А, на проширењима коловоза, д=11 цм	м2	2 152,95		
3.03	Израда хабајућег слоја асфалтбетона, АБ11с, на коловозу, д= 5 цм	м2	2 152,95		
3.04	Постављање бехатона, д=6 цм на тротоарима и пешачким стазама, <b>сиве боје, диманзија 20x10x6 цм</b>	м2	787,70		
3.05	Полагање бетонских ивичњака, <b>сиве боје, вибропресовани</b>				
	- ивичњак 18/24	м1	422,80		
	- ивичњак 18/12	м1	267,60		
		<b>Свега (3):</b>			
<b>4) ОДВОДЊАВАЊЕ</b>					
4.01	Израда сливника са решетком	ком	9		
		<b>Свега (4):</b>			

## 1. САОБРАЋАЈНИЦА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- |    |                               |
|----|-------------------------------|
| 1) | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ              |
| 2) | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                |
| 3) | ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |
| 4) | ОДВОДЊАВАЊЕ                   |

Укупно без ПДВ-а:

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2017.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.