

# PRAVILNIK

## O URGENTNOM ODRŽAVANJU DRŽAVNOG PUTA

("Sl. glasnik RS", br. 74/2014 i 87/2014)

### I. UVODNE ODREDBE

#### Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju vrste radova, tehnički uslovi i način izvođenja radova na urgentnom održavanju državnog puta, putnog objekta, saobraćajne signalizacije i opreme državnog puta.

#### Član 2

Radovi na urgentnom održavanju državnih puteva, u smislu ovog pravilnika, obuhvataju aktivnosti i mere na mreži ili pojedinim deonicama državnih puteva, u cilju otklanjanja nedostataka uzrokovanih elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima, a koje je neophodno sprovesti da bi se obezbedilo nesmetano odvijanje saobraćaja, ili odvijanje saobraćaja u otežanim uslovima, kada je onemogućena prohodnost državnog puta i ugrožena bezbednost učesnika u saobraćaju.

### II. VRSTE RADOVA NA URGENTNOM ODRŽAVANJU DRŽAVNIH PUTEVA

#### Član 3

Radovi na otklanjanju nedostataka i vraćanju mreže državnih puteva u prvobitno stanje, u uslovima elementarnih nepogoda i vanrednih okolnosti, izvode se:

- 1) u vreme trajanja elementarnih nepogoda i vanrednih okolnosti;
- 2) posle prestanka elementarnih nepogoda i vanrednih okolnosti.

#### Član 4

Radovi koji se izvode u vreme trajanja elementarnih nepogoda i vanrednih okolnosti su:

- 1) postavljanje privremene saobraćajne signalizacije;
- 2) uklanjanje materijala koji je nanet na put (materijal iz osulina i klizišta, rasuti materijal iz transportnih sredstava, hemijski i drugi opasni materijali, nanosi snega i leda, havarije, i sl.);
- 3) osposobljavanje sistema za odvodnjavanje puta;
- 4) izrada i postavljanje privremenih oslonaca putnih objekata kada je ugrožena nosivost temelja ili stubova objekta;
- 5) izrada i postavljanje privremenih mostova ili pontona;

- 6) postavljanje privremenih ograda na putnim objektima;
- 7) delimična ili potpuna obnova kolovozne konstrukcije;
- 8) izrada privremenih komunikacija (devijacija, obilaznica) za uspostavljanje saobraćaja kada je saobraćaj u prekidu, a nije moguće izvoditi radove na osnovnoj trasi puta;
- 9) izrada privremenih nasipa za usmeravanje vode;
- 10) izrada privremenih potpornih zidova u cilju sprečavanja ili usporavanja klizišta;
- 11) uklanjanje ograda i drugih prepreka u zemljišnom pojasu;
- 12) postavljanje ograda i drugih prepreka na putu;
- 13) drugi radovi kojima se otklanjavaju nedostaci uzrokovani elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima.

## **Član 5**

Radovi koji se izvode posle prestanka elementarnih nepogoda i vanrednih okolnosti su:

- 1) obavljanje vanrednog pregleda državnih puteva, putnih objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta;
- 2) vršenje predistražnih i istražnih radova;
- 3) izvođenje radova kojima se obezbeđuje nesmetan i bezbedan saobraćaj i čuva upotrebnu vrednost državnog puta.

Radovi iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana osnova su za izradu tehničke dokumentacije prema kojoj se državni put dovodi u prvobitno stanje.

## **III. TEHNIČKI USLOVI I NAČIN IZVOĐENJA RADOVA**

### **Član 6**

Tehnički uslovi na urgentnom održavanju državnih puteva u vreme trajanja elementarnih nepogoda i vanrednih okolnosti i neposredno po njihovom prestanku, su:

- 1) preduzimanje mera predviđenih propisima kojima se uređuje zaštita od elementarnih nepogoda i postupanje u vanrednim situacijama;
- 2) stanje odvijanja saobraćaja i stanje mreže državnih puteva;
- 3) tehničko regulisanje saobraćaja;
- 4) opis pozicija izvedenih radova sa tehnologijom izvođenja radova u vreme trajanja elementarnih nepogoda i vanrednih okolnosti;
- 5) predmer i predračun izvedenih radova u vreme trajanja elementarnih nepogoda i vanrednih okolnosti;

- 6) spisak upotrebljenih materijala sa naznakom proizvođača ili mestom porekla ili sličnom identifikacijom;
- 7) skice i crteži izrađeni u toku izvođenja radova;
- 8) ocena da li se izvedeni radovi ili deo izvedenih radova u vreme trajanja elementarnih nepogoda i vanrednih okolnosti, sa odgovarajućim dokazima, mogu prihvati kao sastavni deo radova koji će se izvoditi po prestanku elementarnih nepogoda i vanrednih okolnosti;
- 9) situacioni planovi i drugi crteži radova izvedenih u vreme trajanja elementarnih nepogoda i vanrednih okolnosti;
- 10) foto dokumentacija koja prikazuje stanje puta posle radova izvedenih u vreme trajanja elementarnih nepogoda i vanrednih okolnosti.

### **Član 7**

U slučaju neposredne opasnosti po život i zdravlje učesnika u saobraćaju, zatvara se deonica državnog puta na kojoj je onemogućena prohodnost i bezbedno odvijanje saobraćaja, u skladu sa propisima kojima se uređuju javni putevi i bezbednost saobraćaja na putevima.

### **Član 8**

Na zatvorenoj deonici državnog puta iz člana 7. ovog pravilnika, bez odlaganja se izvode radovi na otklanjanju posledica prouzrokovanih elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima.

Pri izvođenju radova iz stava 1. ovog člana, dovode se u prvobitno stanje oni elementi državnog puta kojima se obezbeđuje prohodnost državnog puta i bezbedno odvijanje saobraćaja.

Način izvođenja radova na urgentnom održavanju propisan je tehničkim propisima i standardima kojima se uređuju građevinski radovi.

## **IV. ZAVRŠNA ODREDBA**

### **Član 9**

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".